

COMUNA FIBIȘ - Jud. TIMIȘ
Nr. <u>2134</u>
ziua <u>10</u> luna <u>05</u> anul <u>2024</u>

Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

"Înființare rețea de distribuție gaze naturale in Comuna Fibis"

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - "Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale"

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea noua

6. Beneficiar

U.A.T. FIBIS, județ TIMIS

7. Amplasament*

localitate/extravilan/DC/DJ, U.A.T. FIBIS, județ TIMIS

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

18 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

- utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- *Contoare cu teletransmisie pentru monitorizarea consumului de gaze naturale*

3. Număr gospodării conectate

384

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr brașamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	372	892,313
Consumatori non-casnici	12	120,750
Total	384	1.262,000

5. Tip racord:

N/A

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	0	0
Conductă racord	m	0	0
Rețea distribuție gaze naturale	m	18.697	6.128.262,48
Brașamente proiectate clienți casnici	buc.	372	1.992.060,00
Brașamente proiectate clienți non-casnici	buc.	12	64.260,00
Posturi de reglare-măsurare	buc.	384	342.720,00
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	8.240.065,62	1.551.206,52	9.791.272,14
Construcții-montaj	6.892.800,40	1.309.632,08	8.202.432,48
Solicitată de la bugetul de stat	4.213.786,51	786.213,49	5.000.000,00
Finanțată de la bugetul local	4.026.279,11	764.993,03	4.791.272,14
Finanțată de concesionar	0,00	0,00	0,00

8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării: 384

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4,9757 din data 07.05.2024

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	9.791.272,14	1.967.818,02
Valoarea unitară	21.458,50	4.312,66
Valoarea standard de cost	31.486,72	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

➤ Valoare fără TVA

8.240.065,62 lei, din care construcții-montaj 6.892.800,40 lei

➤ Valoare cu TVA

9.791.272,14 cu TVA, din care construcții-montaj 8.202.432,48 lei

10. Numărul de gospodării conectate : 384

11. Numărul de branșamente : 384

Durata estimată de realizare a investiției : 18 (luni)

COMUNA FIBIȘ
PRIMAR,
CARCEA GHEORGHE- DOREL

